

ZAKŁAD POPRAWCZY

27-400 Ostrowiec Św., ul. Długa 10

tel. 41 262-43-13 fax 262-86-93

NIP 661-16-60-303 REGON 000322502

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pracowania obróbki ręcznej			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłokowych zawieszanych	szt.		
d.1	1133-04				
	analogia				
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
2	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, przelotowych	szt.		
d.1	0504-02				
	analogia				
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
3	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża (tablica natynkowa 100-modułowa wyposażona w wyłączniki nadprądowe)	szt.		
d.1	0404-08				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
d.1	0812-01				
		300	szt.	300.00	
				RAZEM	300.00
5	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 32 A	szt.		
d.1	0507-09				
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm ² z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-10				
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-06				
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
8	E-0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.1	0800-04				
		230	m	230.00	
				RAZEM	230.00
9	KNR 5-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
d.1	0227-04				
		75	m	75.00	
				RAZEM	75.00
10	KNR 5-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV pionowo	m		
d.1	0227-05				
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
11	KNR 5-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
d.1	0227-01				
		95	m	95.00	
				RAZEM	95.00
12	KNR 5-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV pionowo	m		
d.1	0227-02				
		35	m	35.00	
				RAZEM	35.00