

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace remontowe w pomieszczeniu sanitariatów w segmencie warsztatów			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (11.02+3.80+3.80+1.73+1.20)*2.0-(0.7*2.0)*2-(0.8*2.0) (7.90*2.0)-(0.8*2.0)*2	m ² m ² m ²	 38.700 12.600	
				RAZEM	51.300
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 7.50+3.90	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
3	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (poz.1+poz.2)*0.02	m ³ m ³	 1.254	
				RAZEM	1.254
4	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 2*2.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR AT-22 d.1 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm poz.1	m ² m ²	 51.300	
				RAZEM	51.300
7	KNR AT-22 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 4 poz.1	m ² m ²	 51.300	
				RAZEM	51.300
8	KNR AT-22 d.1 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej (2.0*2+0.8)+(2.0*2+0.7)*4+2.0*10 (2.0*2+0.8)*2+2.0*4	m m m	 43.600 17.600	
				RAZEM	61.200
9	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.1	m ² m ²	 51.300	
				RAZEM	51.300
10	KNR AT-22 d.1 0201-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm poz.1	m ² m ²	 51.300	
				RAZEM	51.300
11	KNR AT-22 d.1 0214-06 analogia	Okładziny półki z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm (1.9*0.15*2)*(1.9*0.1)	m ² m ²	 0.108	
				RAZEM	0.108
12	KNR AT-23 d.1 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.2	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
13	KNR AT-23 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 poz.2	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
14	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.2	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
15	KNR AT-23 d.1 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm poz.2	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
16	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.2	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (11.02*1.2) (7.90*1.2)	m ² m ² m ²	 13.224 9.480	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.704
18	KNR 4-02 d.1 0219-01	Wymiana umywalki fajansowej ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem porcelanowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-02 d.1 0204-03	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm uszczelnionych zaprawa cementowa	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-02 d.1 0224-01	Wymiana ustępu typu kompakt	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15 d.1 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.1 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		(0.7*2.0)*2	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800