

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace remontowe w siłowni w przyziemiu			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	$[(0.18*0.24)+(0.1*0.2)]*2.7$	m ³	0.171	
				RAZEM	0.171
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	poz.1+poz.6	m ³	0.201	
				RAZEM	0.201
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 10 poz.1	m ³	0.171	
				RAZEM	0.171
4	KNR 4-02	Wymiana grzejnika - przeniesienie grzejnika w inne miejsce	kpl.		
d.1	0516-03	2	kpl.	2.000	
		analogia		RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0349-01	$(0.1*2.0)*0.15$	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
7	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
d.1	1016-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Drzwi metalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² - w kolorze antracyt	m ²		
d.1	1203-02	1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
9	KNR 2-02	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
d.1	2004-05	$(0.25+0.25+0.25)*2.0$	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	$(11.5*2+3.73*2)*2.7+ (11.5*3.7)$	m ²	124.792	
				RAZEM	124.792
11	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2013-01	$(11.5*2+3.73*2)*2.7$	m ²	82.242	
				RAZEM	82.242
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2015-01	$(11.5*3.7)$	m ²	42.550	
				RAZEM	42.550
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.11+poz.12+ $(0.25+0.25+0.25)*2.0$	m ²	126.292	
				RAZEM	126.292
14	KNR 4-01	Lakierowanie wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-05	$(11.5*2+3.73*2)*2.0$	m ²	60.920	
		analogia		RAZEM	60.920
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szpachlowanie i malowanie parpaetów okiennych	m ²		
d.1	1212-02	$(0.9*0.2)*6$	m ²	1.080	
		analogia		RAZEM	1.080
16	NNRNKB	(z.VII) osadzenie kątowników wykończających na parapetach	m		
d.1	202 0842-02	0.9*6	m	5.400	
		analogia		RAZEM	5.400
17	Kalkulacja	Demontaz wykładziny dywanowej	m ²		
d.1	własna	3.73*11.5	m ²	42.895	
				RAZEM	42.895

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm poz.17	m ² m ²	42.895	
				RAZEM	42.895
19	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.17	m ² m ²	42.895	
				RAZEM	42.895
20	Kalkulacja d.1 własna	Montaż gumowych mat typu puzzle SPORTFLEX gr. 20mm - maty przeznaczone do siłowni poz.17	m ² m ²	42.895	
				RAZEM	42.895
21	KNR 4-01 d.1 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa wentylatora wyciągowego ściennego fi 400 z żaluzją 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa wentylatora nawiewnego ściennego fi 400 z żaluzją 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-17 d.1 0206-02	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg) - wentylator wyciągowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-17 d.1 0206-02	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg) - wentylator nawiewny 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prace remontowe w pomieszczeniu pod fitness na I piętrze			
26	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (8.53*2+4.0*2)*2.7+(8.53*4.0)	m ² m ²	101.782	
				RAZEM	101.782
27	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (8.53*2+4.0*2)*2.7	m ² m ²	67.662	
				RAZEM	67.662
28	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 8.53*4.0	m ² m ²	34.120	
				RAZEM	34.120
29	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.27+poz.28	m ² m ²	101.782	
				RAZEM	101.782
30	KNR 4-01 d.2 1204-05 analogia	Lakierowanie wewnętrznych ścian i sufitów (8.53*2+4.0*2)*2.0	m ² m ²	50.120	
				RAZEM	50.120
31	KNR 4-01 d.2 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szpachlowanie i malowanie parpaetów okiennych (0.9*0.2)*4	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
32	NNRNKB d.2 202 0842-02 analogia	(z.VII) osadzenie kątowników wykończających na parapetach 0.9*4	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
33	Kalkulacja d.2 własna	Demontaz wykładziny dywanowej 8.53*4.0	m ² m ²	34.120	
				RAZEM	34.120
34	NNRNKB d.2 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm poz.33	m ² m ²	34.120	
				RAZEM	34.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.33	m ²		
			m ²	34.120	
				RAZEM	34.120
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.33	m ²		
			m ²	34.120	
				RAZEM	34.120
37	Kalkulacja d.2 własna	Montaż gumowych mat typu puzzle SPORTFLEX gr. 10mm - maty przeznaczone do pomieszczeń fitness poz.33	m ²		
			m ²	34.120	
				RAZEM	34.120
38	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa wentylatora wyciągowego ściennego fi 400 z żaluzją 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa wentylatora nawiewnego ściennego fi 400 z żaluzją 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-17 d.2 0206-02	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg) - wentylator wyciągowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-17 d.2 0206-02	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg) - wentylator nawiewny 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000