

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe cokołu ogrodzenia Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim</b>					
1					
1.1		<b>Remont cokołu</b>			
1	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-02				
1		330*0.35	m <sup>2</sup>	115.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.50</b>
2	KNR 0-40	Przygotowanie podłoża - warstwa szcpepna; nakładanie zaprawy kryjąco	m <sup>2</sup>		
d.1.	0209-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	115.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.50</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - wykonanie warstwy naprawczej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-01				
1	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	115.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.50</b>
4	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	115.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.50</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	115.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.50</b>
6	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-04				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	115.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.50</b>