

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe cokołu ogrodzenia Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim					
1					
1.1		Remont cokołu			
1	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm	m ²		
d.1.	0211-02				
1		330*0.35	m ²	115.50	
				RAZEM	115.50
2	KNR 0-40	Przygotowanie podłoża - warstwa szcpepna; nakładanie zaprawy kryjąco	m ²		
d.1.	0209-01				
1		poz.1	m ²	115.50	
				RAZEM	115.50
3	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - wykonanie warstwy naprawczej o grub do 30mm	m ²		
d.1.	0803-01				
1	analogia	poz.1	m ²	115.50	
				RAZEM	115.50
4	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
d.1.	0212-01				
1		poz.1	m ²	115.50	
				RAZEM	115.50
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		poz.1	m ²	115.50	
				RAZEM	115.50
6	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
d.1.	0212-04				
1		poz.1	m ²	115.50	
				RAZEM	115.50
7	Kalkulacja	Przycięcie pretów przesła ogrodzenia	m		
d.1.	własna				
1		330*0.5	m	165.00	
				RAZEM	165.00